# しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業　補助対象工事積算内訳書（見積り）　（ バリアフリー改修 ）

記載例

| 区　分 | 部　位<br>工事種別 | 項　目 | 内　容 | 数　量 | | 単　価 | 金　額（税込） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **総　工　事　費　（契　約　額）** | | | | | | | **A** 6,659,600 | Ｂとｃに按分 |
| | | | | | | | **B** 5,998,600 | Ｂ-①及び②に按分 |
| **B－①補助対象工事費** バリアフリー改修 | 浴　室<br>(給湯設備を含む) | 既設浴槽撤去処分 | | 1.0 | 式 | | 50,000 | |
| | | 土間打設 | 盛土、砂利敷、土間コンｔ＝１２０ | 3.0 | ㎡ | 10,000 | 30,000 | |
| | | ユニットバス設置 | ○○製１６１６型 | 1.0 | 基 | | 600,000 | 設備工事共 |
| | | エコキュート設置 | ○○製３７０Ｌ型 | 1.0 | 台 | | 400,000 | 設備工事共 |
| | | 〃基礎工事 | | 1.0 | 式 | | 10,000 | |
| | | | | | | （小計） | 1,090,000 | |
| | トイレ | 既設土間・壁・便器撤去 | | 1.0 | 式 | | 50,000 | |
| | | 床嵩上げ工事（下地） | 木製根太組み、構造合板下張り | 2.0 | ㎡ | 8,000 | 16,000 | |
| | | 〃（仕上げ） | 複合フローシングｔ１２張り | 2.0 | 〃 | 10,000 | 20,000 | |
| | | 腰掛便器設置 | ○○製○○○節水型 | 1.0 | 箇所 | | 250,000 | |
| | | 壁改修工事 | ＰＢｔ１２．５、ビニルクロス張り | 12.0 | ㎡ | 3,000 | 36,000 | |
| | | 巾木取付 | 木製Ｈ＝６０ | 52.0 | m | 1,000 | 52,000 | |
| | | 手すり設置 | 木製Ｌ型Ｌ＝９００ | 1.0 | 〃 | | 10,000 | |
| | | | | | | （小計） | 434,000 | |
| | 廊下<br>階段<br>玄関<br>洗面脱衣室 | 廊下床補強重ね張り | 既設の上、複合フローシングｔ＝１２張り | 5.0 | 〃 | 12,000 | 60,000 | |
| | | 〃敷居切下げ | | 4.0 | 箇所 | 5,000 | 20,000 | |
| | | 〃建具取替 | 木製引違戸 | 4.0 | 〃 | 35,000 | 140,000 | |
| | | 階段手すり取付 | 木製Ｌ＝3,500 | 1.0 | 箇所 | | 50,000 | |
| | | 玄関手すり取付 | 木製縦型Ｌ＝６００ | 2.0 | 箇所 | 10,000 | 20,000 | |
| | | 〃（仕上げ） | ＰＢｔ＝１２．５、ビニルクロス張り | 2.0 | ㎡ | 3,000 | 6,000 | |
| | | 〃取付部壁改修工事（下地） | 壁仕上げ一部撤去、下地補強 | 1.0 | 式 | | 15,000 | |
| | | 脱衣室床嵩上げ工事（下地） | 木製根太組み、構造合板下張り | 3.0 | ㎡ | 8,000 | 24,000 | |
| | | 〃（仕上げ） | 複合フローシングｔ＝１２張り | 3.0 | 〃 | 10,000 | 30,000 | |
| | | 〃巾木取付 | 木製Ｈ＝６０ | 2.0 | m | 1,000 | 2,000 | |
| | | | | | | （小計） | 367,000 | |
| | 居　室 | 食事室ＩＨヒーター設置 | ○○製○○○節水型 | 1.0 | 台 | | 200,000 | |
| | | 〃水栓取替 | レバーハンドル式 | 1.0 | 個 | | 3,000 | |
| | | 特定寝室既設畳撤去処分 | | 1.0 | ㎡ | | 15,000 | |
| | | 〃床嵩上げ工事（下地） | 木製根太組み、構造合板下張り | 12.0 | ㎡ | 8,000 | 96,000 | |
| | | 〃（仕上げ） | 複合フローシングｔ＝１２張り | 12.0 | 〃 | 10,000 | 120,000 | |
| | | | | | | （小計） | 434,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | （小計） | 0 | |
| | | | | | | 合計 | **B - ①** 2,325,000 | |
| **B－②耐震性能向上改修工事費** | 除却工事 | 既設外部撤去処分 | 外壁サイディングボード、軸組・壁下地とも | 30.0 | ㎡ | 7,000 | 210,000 | |
| | | 〃内部撤去処分 | 内装・造作材 | 1.0 | 式 | | 150,000 | |
| | | | | | | （計） | 360,000 | |
| | 補強工事<br>関連工事 | 筋違取付 | 片筋違４５×９０ | 10.0 | 箇所 | 40,000 | 400,000 | |
| | | 軸組補強 | 腐食部材取替・補強 | 1.0 | 式 | | 200,000 | |
| | | 腐食部材取替・基礎補修 | 土台・柱取替、基礎亀裂部補強 | 1.0 | 〃 | | 270,000 | |
| | | 家具転倒防止工事 | | 1.0 | 〃 | | 50,000 | |
| | | | | | | （計） | 920,000 | |
| | 復旧工事 | 外装復旧 | 外壁防火サイディング張り、下地とも | 20.0 | ㎡ | 15,000 | 300,000 | |
| | | 内装復旧 | 内壁部ビニルクロス張り | 15.0 | 〃 | 10,000 | 150,000 | |
| | | 電灯コンセント移設復旧 | | 1.0 | 式 | | 50,000 | |
| | | | | | | （計） | 500,000 | |
| | その他工事 | 屋根瓦葺き替え | セメント瓦から石州瓦　仮設足場、撤去処分共 | 48.0 | 坪 | 37,500 | 1,800,000 | 葺きあがり重量を軽量化 |
| | | コンクリートブロック塀撤去 | H=1,800　処分共 | 14.4 | ㎡ | 6,500 | 93,600 | 道路境界沿い |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | （計） | 1,893,600 | |
| | | | | | | 合計 | **B - ②** 3,673,600 | |
| **C　補助対象外工事費** | | | | | | | **C** 661,000 | |
| | 介護保険適用工事費 | | | | | | 200,000 | |
| | 他の補助金利用 | | | | | | | |
| | その他工事費 | | | | | | 461,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建築　太郎　様邸　　バリアフリー、耐震改修　工事 | | | |
| 会社名 | **工事施工者**　株式会社　○○建設 | 担当者 | 改修　次郎 |

注）１．Ａ欄に、総工事費（税込契約額）を記載してください。
２．Ａの内訳として、Ｂ 欄に補助対象工事費を、Ｃ 欄に補助対象外工事費額を**按分して記載してください。**
３．Ｂの内訳として、バリアフリー改修工事費をB-①欄に、部分的耐震改修等工事費をB-②に按分して記載してください。
４．Ｂ－①**工事施工者**
５．Ｂ－②部分的耐震改修等工事費は、工事内容及び工事費計並びに合計を記載してください。
６．バリアフリー改修については、当該工事に必要な**仮設工事、屋根・外壁・外部サッシ・天井・壁の改修工事及び照明器具のうち、足元照明器具の設置工事等が補助対象です。**
７．部分的耐震改修**等については、当該工事に必要な仮設工事、除却工事、補強・補修工事、復旧工事及び家具転倒防止工事等が加算対象です。**
**８. いずれの改修においても、電気・給排水衛生設備工事は、屋内つなぎ工事が対象です。**